

Kosztorys

Obiekt Muzeum Zamkowe w Pszczynie
Rodzaj robót prace remontowe - izolacja miejscowa ściany budynku młyna
Kod CPV 45212353-5 Pałace
Budowa Pszczyna, ul. Brama Wybrańców 1
Zamawiający Muzeum Zamkowe w Pszczynie
Inwestor Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Sporządził Bogusław Horak

Bielsko-Biała październik 2022

Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż opaski kamiennej, zdjęcie narzutu kamiennego z zabezpieczeniem materiałów	kpl	1,000
2	KNR 4-0511 0411/01	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem	kpl	1,000
3	KNNR-W 4 1308/03	Kanały z rur PCW o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk, tymczasowe odprowadzenie wody z rury spustowej	m	20,000
4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia rur spustowych i odpływu kanalizacji deszczowej na czas robót z uszczelnieniem odpływu i skierowaniem wody deszczowej zgodnie ze spadkiem terenu na odl. min. 10 m od wykopu, 2 pracowników x 8h	rg	16,000
5	KNR 2-01 0307/03	Odszpanianie i przewóz taczkami gruntu kategorii IV na odległość do 10m	m3	28,800
6	KNR 2-01 0307/07	Dodatki za każde 10m odległości przewozu lub za każdy 1m różnicy wysokości terenu przy przewozach pod górę gruntu kategorii IV	m3	115,200
7	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej, analogia za tynki zewn. podziemne	m2	12,000
8	KNR K-21 0105/01	Czyszczenie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych niemalowanych	m2	12,000
9	KNR 4-01 0347/10	Skucie nierówności 4cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, ściany kamienno ceglane	m2	12,000
10	KNR 4-01 0619/06	Odrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5m2	m2	12,000
11	TZKNBK VII III-2/257	Odrzybianie murów z cegły o powierzchni ponad 5m2 przez czterokrotne powlekanie preparatem	m2	12,000
12	KNR 4-01 0308/05.1	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2, cegła kl.20	szt	7,000
13	KNR K-35 0102/01	Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5cm na styku fundamentu i ściany w technologii Remmers	m	6,000
14	KNR K-35 0221/01	Gruntowanie od zewnątrz ścian piwnic w istniejących budynkach w warunkach wilgoci gruntowej i beczciśnieniowej wody przesiąkającej bez hydroizolacji, za 2 warstwy, dla wyrównania powierzchni	m2	13,200
15	KNR K-35 0104/01.1	Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian murowanych i betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i beczciśnieniowej wodzie przesiąkającej (Rodzaj izolacji szlam elastyczny uszczelniający Remmers EMultibaudicht 2K)	m2	13,200
16	KNR K-35 0106/01	Ułożenie warstwy ochronnej na podłożu murowanym matą systemową	m2	13,200
17	KNR 2-31 0604/01	Studnie z kręgów o średnicy 0,8m i głębokości 2,0m, łącznie z pokrywą i włazem typu lekkiego, kręgi ze stopniami włazowymi	szt	1,000
18	KNR 2-31 0604/02	Studnie z kręgów o średnicy 0,8m - za każdy dalszy 1,0m głębokości ponad 2,0m, kręgi ze stopniami włazowymi	szt	2,000
19	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie zasilania pompy zanurzeniowej z wewnętrznej instalacji budynku przewiertem przez ścianę z uszczelnieniem przejścia i zamontowaniem oddzielnego zabezpieczenia przeciwzwarciowego i wyłącznika, elementy zewnętrzne w wykonaniu hermetycznym	kpl	1,000
20	Kalkulacja indywidualna	Pompa do "brudnej wody" z wyłącznikiem pływakowym i wysokości podnoszenia słupa wody min. 6 m wraz z podłączeniem odpływu do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej rurami pvc	szt.	1
21	KNR 2-01 0501/02	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii IV	m3	28,800
22	KNR 2-01 0307/07	Dodatki za każde 10m odległości przewozu lub za każdy 1m różnicy wysokości terenu przy przewozach pod górę gruntu kategorii IV	m3	115,200
23	Kalkulacja indywidualna	Montaż opaski kamiennej, odtworzenie narzutu kamiennego, odtworzenie w trakcie zasypywania дренаżu opaskowego		

Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl	1,000