

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Zgodnie z treścią art.29ust.3 UstawyPr. Zam. Publ. kosztorys realizuje konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie materiałów conajmniej równoważnych co do ich cech i parametrów a wszystkie nazwy materiałów użytych w kosztorysie powinny być traktowane jako definicje standardu a nie jako konkretne nazwy materiałów zastosowanych w kosztorysie.		
		<i>UWAGA: dotyczy instalacji sygnalizacji p-poż. Wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia, fałszywe alarmy czy zanieczyszczenia systemu czujek p-poż. i wykona wszelkie ich naprawy, czyszczenia potwierdzone przez służby serwisujące instalację, łącznie z ich kosztami.</i>		
		<b>CZĘŚĆ ZACHODNIA</b>		
		<b>I.Renowacja więźby dachowej</b>		
1	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie frontu robót, wykonanie zabezpieczeń, odkurzanie elementów drewnianych w trakcie prac i przed malowaniem, usunięcie śmieci ze strychu, zabezpieczanie otworów i innych elementów folią na czas robót 6dni * 5 prac. * 8godzin 6*5*8	r-g razem	240,000 240,000
2	Kalkulacja indywidualna	Codziennie w trakcie prac zabezpieczenie przed zapyleniem czujek pożarowych i demontaż zabezpieczeń po zakończeniu dnia pracy szczelną osłoną. czas robót 21 dni x 2 pracowników x 2 rg	r-g	84,000
3	TZKNBK Vt2 /151	Oczyszczanie powierzchni do 5 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zast.szczotek stalowych	m2	1.983,550
4	TZKNBK Vt2 /179	Odgrzybianie przez powlekanie preparatem Remmers Adolit M flusig belek i krawędziaków jednokrotnie - pow.do 25 m2	m2	1.983,550
5	TZKNBK Vt2 /179	Zabieg wzmacniania drewna produktem REMMERS EPOXY HOLZVERFESTIGUNG - przyjęto 1% powierzchni	m2	19,836
6	TZKNBK Vt2 /179	Ochrona przed szkodnikami biologicznymi, w miejscach z czynnymi owadami, przez 2-3 krotne nasaczenie i/lub wstrzykiwanie do otworów środka biologicznie czynnego o długotrwałym działaniu, z zachowaniem ochrony osobistej. , zużycie 300-350 ml/m2, etapu I skrz. północne 2811,11*0,85 etap II skrzydło zachodnie 1983,86	m2 m2 razem	2.389,444 1.983,860 4.373,304
7	TZKNBK Vt2 /179	Wykonanie ochrony antyogniowej preparatem REMMERS Brandschutz	m2	3.068,850
8	KNR 19-01 0648/02	Lakierowanie bali i krawędziaków zamykające ochronę antyogniową produktem Remmers Brandschutz Schutzlack	m2	3.068,850
		<b>II. Polepa pod deskami podłogowymi</b>		
9	TZKNBK Vt2 /207	Impregnacja podsypki lub polepy z trocin - zabezpieczenie antybakteryjne Nanosrebrem aktywnym	m2	364,340
		<b>III. deski podłogowe strychu</b>		
10	KNR 19-01 0633/01	Odgrzybianie desek lub płyt metodą jednokrotnego smarowania preparatami solowymi przy pow. do 25 m2 - zabezpieczenie antyogniowe produktem Remmers Adolit BSS 1 Liquid	m2	364,340