

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Zgodnie z treścią art.29ust.3 UstawyPr. Zam. Publ.kosztorys realizuje konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie materiałów conajmniej równoważnych co do ich cech i parametrów a wszystkie nazwy materiałów użytych w kosztorysie powinny być traktowane jako definicje standardu a nie jako konkretnenazwy materiałów zastosowanych w kosztorysie.		
		I. CZĘŚĆ WSCHODNIA		
		<i>UWAGA:dotyczy instalacji p-poż. Wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia, fałszywe alarmy czy zanieczyszczenia systemu czujek p-poż. i wykona wszelkie ich naprawy, czyszczenia, potwierdzone przez służby serwisujące instalację, łącznie z kosztami z tego tytułu.</i>		
		Renowacja więźby dachowej		
1	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie frontu robót, wykonanie zabezpieczeń, odkurzanie elementów drewnianych w trakcie prac i przed malowaniem, usunięcie śmieci ze strychu, zabezpieczanie otworów i innych elementów folią na czas robót 6dni * 5 prac. * 8godzin 6*5*8	r-g razem	240,000 240,000
2	Kalkulacja indywidualna	Codziennie w trakcie prac zabezpieczenie przed zapyleniem czujek pożarowych i demontaż zabezpieczeń po zakończeniu dnia pracy szczelna osłoną. czas robót 21 dni roboczych x 2 pracowników x 2 rg	r-g	84,000
3	TZKNBK Vt2 /151 PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	Oczyszczanie powierzchni do 5 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zast.szczotek stalowych cz. wschodnia 2075,96 strych nad westybulem 10,70*9,40*2-5,70*5,0+5,8*1,90*2+5,0*1,90*2	m2 m2 razem	2.075,960 213,700 2.289,660
4	TZKNBK Vt2 /179 PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	Odgrzybianie przez powlekanie preparatem Remmers Adolit M flussig belek i krawędziaków jednokrotnie - pow.do 25 m2	m2	2.289,360
5	TZKNBK Vt2 /179 PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	Zabieg wzmacniania drewna produktem REMMERS EPOXY HOLZVERFESTIGUNG - przyjęto 1% powierzchni	m2	22,890
6	TZKNBK Vt2 /179 PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	Ochrona przed szkodnikami biologicznymi, w miejscach z czynnymi owadami, przez 2-3 krotne nasaczenie i/lub wstrzykiwanie do otworów środka biologicznie czynnego o długotrwałym działaniu, z zachowaniem ochrony osobistej. , zużycie 300-350 ml/m2, skrz. wsch. 2289,36	m2 razem	2.289,360 2.289,360
7	TZKNBK Vt2 /179 PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	Wykonanie ochrony antyogniowej preparatem REMMERS Brandschutz cz. wschodnia 3089,58 strych nad westybulem 10,70*9,40-5,70*5,0+5,8*1,90*2+5,0*1,90*2	m2 m2 razem	3.089,580 113,120 3.202,700
8	KNR 19-01 0648/02 . IGM wyd.I 1996-97	Lakierowanie bali i krawędziaków zamykające ochronę antyogniową produktem Remmers Brandschutz Schutzlack	m2	3.202,700
		Polepa pod deskami podłogowymi		
9	TZKNBK Vt2 /207 PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	Impregnacja podsypki lub polepy z trocin - zabezpieczenie antybakteryjne Nanosrebrem aktywnym	m2	344,850
		Deski podłogowe strychu		
10	KNR 19-01 0633/01 . IGM wyd.I 1996-97	Odgrzybianie desek lub płyt metodą jednokrotnego smarowania preparatami solowymi przy pow. do 25 m2 - zabezpieczenie antyogniowe produktem Remmers Adolit BSS 1 Liquid strych 344,85 strych nad westybulem 10,70*9,40*2-5,70*5,0	m2 m2 razem	344,850 172,660 517,510
		II. PODDASZE STAJNI KSIĄŻĘCYCH		

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie elementów słupów i mieczy do naprawy przez oczyszczenie z ociosaniem, wyrównaniem powierzchni elementów do wklejenia uzupełnienia ubytków wstawkami drewnianymi, lub do wykonania obustronnych nadbitek ze scaleniem klejem i śrubowo z istniejącą konstrukcją. słupy h=ok. 2,50m 3 6 mieczy l=1,50m 6	element	3,000
			element	6,000
			razem	element
12	Kalkulacja indywidualna	Codziennie w trakcie prac zabezpieczenie przed zapyleniem czujek pożarowych i demontaż zabezpieczeń po zakończeniu dnia pracy szczelną osłoną. czas robót 21 dni roboczych x 2 pracowników x 2 rg	r-g	10,000
13	TZKNBK Vt2 /151 PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	Oczyszczanie powierzchni do 5 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zast.szczotek stalowych plus 50% dla pow. przyległych (2,5*0,80*3+1,50*0,50*6)*1,50 kolejne 3 miejsca 15,75	m2	15,750
			m2	15,750
			razem	m2
14	TZKNBK Vt2 /179 PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	Odrzybianie przez powlekanie preparatem Remmers Adolit M flussig belek i krawędziaków jednokrotnie - pow.do 25 m2	m2	31,500
15	TZKNBK Vt2 /179 PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	Zabieg wzmacniania drewna produktem REMMERS EPOXY HOLZVERFESTIGUNG - przyjęto 30% powierzchni 2*15,75*0,3	m2	9,450
			razem	m2
16	TZKNBK Vt2 /179 PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	Ochrona przed szkodnikami biologicznymi, w miejscach z czynnymi owadami, przez 2-3 krotne nasaczenie i/lub wstrzykiwanie do otworów środka biologicznie czynnego o długotrwałym działaniu, z zachowaniem ochrony osobistej. , zużycie 300-350 ml/m2,	m2	31,500
17	TZKNBK Vt2 /179 PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	Wykonanie ochrony antyogniowej preparatem REMMERS Brandschutz	m2	31,500
18	KNR 19-01 0648/02 . IGM wyd.I 1996-97	Lakierowanie bali i krawędziaków zamykające ochronę antyogniową produktem Remmers Brandschutz Schutzlack	m2	31,500